

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Skaryszewie przy ul. Wincentowskiej

W dniu 26.05.2021 rozpoczęto pierwszy etap prac zawiązany z rozbudową ujęcia wody w Skaryszewie przy ul. Wincentowskiej. Zgodnie z decyzją Starosty Radomskiego z dnia 08.03.2021 zatwierdzającą „Projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wody podziemnej z utworów kredowych” przystąpiono do wykonania otworu o głębokości 85m oraz średnicy końcowej 350mm. Prace wiertnicze prowadzi firma Hydroinżynieria ul. Modzelewskiego 46/50, 02-679 Warszawa pod nadzorem uprawnionego geologa. Po wykonaniu odwiertu przeprowadzone zostanie płukanie oczyszczające oraz pomiar i badanie wydajności nowo powstałej studni w celu przystąpienia do kolejnego etapu jaki jest opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej, operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W ramach modernizacji SUW w budynku hydroforni zostaną zainstalowane dodatkowe filtry wraz z armaturą towarzyszącą niezbędne w procesie uzdatniania wody surowej jak również wykonana zostanie obudowa prefabrykowana na nowym wykopaniu studni. Planowany termin zakończenia prac przypada na październik 2021 roku. O postępie prowadzonych robót będziemy informowali na bieżąco.

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody pozwoli uniknąć problemów z okresowym niedoborem wody w okresie letnim, jak również zapewni dostawę wody do nowo powstających osiedli domków jednorodzinnych zlokalizowanych w północnej części naszej gminy. Łączny koszt realizacji zadania szacuje się na kwotę około 600 000 zł i jest w całości finansowany z budżetu Miasta i Gminy Skaryszew w ramach dotacji przekazanej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie.