



W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MAKOWIE WYREMONTOWANO TOALETY I KORYTARZ

Estetyczne i funkcjonalne - takie są po remoncie toalety i korytarz w Szkole Podstawowej w Makowie.

Zakończony został gruntowny remont łazienek dla dziewcząt i chłopców oraz korytarza znajdujących się na parterze budynku. Przemiana nie tylko ucieszyła uczniów placówki, ale także w znaczny sposób przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa i estetyki obiektu.

Inwestycja przygotowana i przeprowadzona została w budynku dworu wybudowanego w pierwszej połowie XIX wieku. Obiekt **wpisany jest do rejestru zabytków byłego województwa radomskiego**. Obecnie zabytkowy budynek pełniący funkcję placówki oświatowej, do której uczęszcza ponad 200-stu uczniów wymagał niezbędnego remontu łazienek oraz podłóg na korytarzu na parterze.

Niewłaściwy stan techniczny parkietów, zniszczone posadzki w sanitariatach stwarzały istotne zagrożenie, dlatego też wykonanie opisywanych prac było wymagane do stworzenia przede wszystkim dzieciom uczęszczającym do szkoły bezpiecznej przestrzeni.

Podczas prac rozbiórkowych parkietu i posadzek stwierdzono niesprawną izolację przeciwwilgociową w podłożu podłogi. Klepki parkietu były przyklejone szkodliwą dla zdrowia substancją bitumiczną (leparem). Część parkietu i listew (cokoły) przyściennie były spróchniałe, co uniemożliwiło ich ponowne położenie. Cała powierzchnia podłóg była niestabilna, poruszała się i unosiła w trakcie przemieszczania się, co stanowiło istotne zagrożenie. Dodatkowo parkiet posiadał znaczne ubytki, spękania i szczeliny, w których gromadził się brud, kurz i niebezpieczne dla dzieci roztocza. Dlatego też zniszczony parkiet zastąpiły płytki gresowe, które poprawiły bezpieczeństwo użytkowania i estetykę obiektu.

W łazienkach, poprzednie ścianki działowe w sanitariatach znacznie ograniczały przestrzeń wewnątrz kabin. Dodatkowo ścianki te nie były trwale połączone ze ścianami nośnymi budynku, były niestabilne i stwarzały realne zagrożenie dla użytkowników. Zastosowanie płyt kompozytowych w łazienkach znacznie poprawiło funkcjonalność łazienek oraz wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa.

W ramach prac remontowych wykonano:

1. Remont sanitariatów na parterze budynku z wymianą wszystkich instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz przyborów i osprzętu wraz z wymianą glazury i terakoty.
2. Wymianę kabin i drzwi w sanitariatach na przepierzenia systemowe z płyt kompozytowych.
3. Demontaż zniszczonego parkietu, wyrównanie i naprawa posadzki, wykonanie wylewki samopoziomującej i izolacji przeciwwilgociowej, a następnie położenie płytek gresowych.
4. Malowanie ścian i sufitów pomieszczeń.
5. Wymianę zewnętrznych przewodów kanalizacji sanitarnej od sanitariatów do zbiornika na nieczystości ciekłe.

Wykonawca prac była firma ARBUD z Radomia, a koszt inwestycji to prawie 233 tys. zł.